



gemeente
putten

Groot Onderhoud Postweg / Drieseweg

Informatieavond 20-12-2018

Van harte welkom!





gemeente
putten

Agenda

- Welkom door wethouder Roelof Koekkoek
- 1^e deel van de avond (plenair): presentatie
- 2^e deel van de avond: informatie halen + brengen

Er is geen gezamenlijke afsluiting



Voortraject: 2x overleg met bewonersgroep

De volgende onderwerpen zijn besproken

- asfalt versus klinkers
- wegbreedte
- esthetiek/sfeer
- openbare verlichting
- situatie Jumbo
- nutsbedrijven
- groen incl. waardevolle beuk
- verkeerstellingen / matrixborden



gemeente
putten

Jumbo / Nutsbedrijven

Jumbo

- bevoorrading nu veelal via Lariksstraat en Postweg
- voornemen om bevoorrading anders te organiseren (achterzijde)

Nutsbedrijven

- vervanging van elektra-, gas- en waterleidingen (beide kanten)
- start werkzaamheden in januari 2019 – duur: circa 20 weken
- einde werkzaamheden vóór zomer 2019 (afhankelijk van het weer)



Verkeerstellingen Postweg

- Uitgevoerd in de periode do. 6/12 tot vr. 14/12 (= 1 week)
- Resultaten beschikbaar (2^e deel van de avond)
- Kort samengevat:
 - circa 1.000 mvt per dag
 - V85 = <30 km/uur = dus goed voor een 30 km/uur-zone
 - verkeersovertredingen door 0-5% van de mvt



Verkeerstellingen Drieseweg

- Uitgevoerd in de periode do. 6/12 tot vr. 14/12 (= 1 week)
- Resultaten beschikbaar (2^e deel van de avond)
- Kort samengevat:
 - circa 600 mvt per dag
 - V85 = ± 40 km/uur = dus te snel voor een 30 km/uur-zone
 - verkeersovertredingen door 50-60% van de mvt
 - fysieke afremmer aanleggen t.h.v. Pieter Vijgehof?



Vaste kaders

- alle verhardingen worden vervangen door nieuw materiaal
- wegbreedte blijft 6 meter i.v.m. hulpdiensten + strooiwagens
- kruispunten worden in betonsteen uitgevoerd (voorkomen gladheid)
- verhoogd plateau T-splitsing Postweg – Van Damstraat
- verhoogd plateau kruising Postweg – Lariksstraat / Gebbekuillaan
- bomen blijven gehandhaafd (goede kwaliteit)
- armaturen openbare verlichting vervangen door LED (energie)

De tekeningen hebben de status van Voorlopig Ontwerp (VO)



Keuzemogelijkheden

1. Soort verharding rijloper
 - asfalt / gebakken klinkers
2. Kleurschakering schuine zijde (oprit) plateaus
 - esthetiek/kleur versus attentie
3. Soort openbare LED-verlichting (proefopstellingen)
4. Verhoogd plateau / schijnplateau / attentietekens / weinig-niets
 - Postweg-Drieseweg
 - Drieseweg-Pieter Vijgehof
 - Drieseweg-Bosrand



Hoe verder?

- vandaag kunt u informatie halen + brengen (reactie tot 14/1 mogelijk)
- op basis van reacties voorstel uitwerken tot definitief ontwerp (DO)
- DO aan B&W ter besluitvorming voorleggen (eerste kwartaal 2019)
- DO uitvoeren (na bouwvak 2019)



gemeente
putten

Heeft u nog vragen?





gemeente
putten

*Tijd voor een kopje koffie/thee en tegelijkertijd...
... start 2^e deel van de avond (info halen/brengen)*



gemeente
putten

Hartelijk dank voor uw komst!